



brus.ru | info@brus.ru | 8 (800) 775-95-85

(дата печати: 17.06.2026 15:55)

## Проект «Лемболово» для сезонного проживания



Размер: <b>9.5x11 м</b>	Этажей: <b>1 этаж</b>	Высота от пола до потолка: <b>2,5 м</b>
Площадь общая: <b>94 кв.м</b>	Тёплая площадь: <b>74 кв.м</b>	Площадь открытых террас, крылец, балконов: <b>20 кв.м</b>
Спален: <b>2</b>	Санузлов: <b>1</b>	Крыша: <b>Двускатная</b>



## Комплектация

	<b>Внешний контур</b>	<b>Тёплый контур</b>	<b>Сезонное проживание</b>
Комплектация	+ С отделкой снаружи - Без утепления - Без внутренней отделки	+ С отделкой снаружи + С утеплением - Без внутренней отделки	+ С отделкой снаружи + С утеплением + С внутренней отделкой
	<b>Цену уточняйте</b>	<b>Цену уточняйте</b>	<b>Цену уточняйте</b>
<b>Основание дома</b>			
<b>Деревянный ростверк</b> Пакет из строганых досок 45x145 мм камерной сушки	+	+	+
<b>Половые балки</b> Строганая доска камерной сушки 45x145 мм с шагом не более 580 мм	+	+	+
<b>Черновой пол</b> Обрезная доска камерной сушки толщиной 20□мм	+	+	+

<b>Обработка элементов основания</b> Невымываемый антисептик	+	+	+
<b>Защита от грызунов</b> Оцинкованная сетка по черновому полу и по периметру вентзазора	+	+	+
<b>Ветрозащита</b> Гидро-ветрозащитная мембрана по оцинкованной сетке	+	+	+
<b>Силовой каркас</b>			
<b>Стены силового каркаса</b> Строганая доска камерной сушки 45x145 мм с шагом не более 580 мм	+	+	+
<b>Каркас перегородок</b> Строганая доска камерной сушки 45x145 мм / 45x95 мм с шагом не более 580 мм	+	+	+
<b>Укосины</b> Строганая доска камерной сушки 35x145 мм / 25x95 мм	+	+	+
<b>Балки межэтажного перекрытия</b> Строганая доска камерной сушки 45x145 мм с шагом не более 580 мм	+	+	+
<b>Стропильная система</b> Строганая доска камерной сушки 45x145 мм с шагом не более 580 мм	+	+	+
<b>Кровля</b>			
<b>Гидроизоляция</b> Кровельная супердиффузионная мембрана	+	+	+
<b>Контробрешётка</b> Вентилируемый зазор подкровельного пространства строганый брусок 45x45 мм камерной сушки	+	+	+

<b>Обрешётка</b> Обрезная доска камерной сушки толщиной 20□мм с шагом под металлочерепицу	+	+	+
<b>Кровельное покрытие</b> Металлочерепица толщиной 0,45 мм	+	+	+
<b>Вентиляция</b> Вентиляционные выходы VILPE (Финляндия)	-	-	-
<b>Вентиляция чердачного пространства</b> Во фронтоны дома устанавливаются вентиляционные решетки	+	+	+
<b>Наружная отделка</b>			
<b>Ветрозащита</b> Гидро-ветрозащитная мембрана	+	+	+
<b>Контробрешётка</b> Вентиляционный зазор строганный брусок 35x45 мм камерной сушки	+	+	+
<b>Отделка фасада</b> Имитация бруса карельский профиль толщиной 17 мм. Монтаж горизонтальный.	+	+	+
<b>Свесы крыши / Наличники на окна и □ двери / Углы дома</b> Отделываются строганой доской камерной сушки 20x95 мм	+	+	+
<b>Окна / Двери</b>			
<b>Окна</b> ПВХ, профиль 70 мм, двухкамерный стеклопакет, поворотно-откидные с отливами	+	+	+
<b>Дверь входная</b> Утеплённая с терморазрывом	+	+	+

<b>Утепление</b>			
<b>Пол</b> Плитный утеплитель Rockwool / Knauf 150 мм	-	+	+
<b>Стены</b> Плитный утеплитель Rockwool / Knauf 150 мм	-	+	+
<b>Перегородки</b> Плитный утеплитель Rockwool / Knauf 150 мм / 100 мм	-	+	+
<b>Потолок</b> Плитный утеплитель Rockwool / Knauf 150 мм	-	+	+
<b>Внутренняя отделка</b>			
<b>Пароизоляция</b> Пароизоляционная плёнка Finka Premium Plus 200 мкм с проклейкой швов специальной пароизоляционной лентой	-	+	+
<b>Контробрешётка</b> Вентзазор строганный брусок 25x45 мм камерной сушки	-	+	+
<b>Стены / Перегородки / Потолок</b> Вагонка или гипсокартон	-	-	+
<b>Отделка С/У</b> Влагостойкий гипсокартон	-	-	+
<b>Пол</b> Влагостойкая шпунтованная плита Quick Deck Professional 16 мм по обрешётке из строганой доски 25x95 мм камерной сушки	-	+	+
<b>Вентиляция</b> Приточная вентиляция VILPE (Финляндия)	-	-	-
<b>Терраса / Крыльцо</b>			

<b>Опорные столбы</b> Пакетом из строганых досок камерной сушки	+	+	+
<b>На полах</b> Террасная гладкая доска	+	+	+
<b>Ограждение</b> Строганный брусок 45x45 мм камерной сушки	+	+	+
<b>Входные лестницы</b> Из строганой доски камерной сушки	+	+	+
<b>Организация строительства</b>			
<b>Проектная документация</b> Разработка Архитектурного и Конструктивного раздела (АР/КР)	+	+	+
<b>Доставка / Сборка</b> Доставка всего материала и сборка дома на вашем участке	+	+	+
<b>Обеспечение бригады</b> Щитовая бытовка и туалет	-	-	-
<b>Контроль</b>			
<b>Независимая экспертиза</b> Проверка теплового контура на герметичность с помощью аэродвери и тепловизора	-	-	-
<b>Фотоотчёты</b> Отчёт о ходе строительства в любом удобном для вас мессенджере	+	+	+
<b>Персональный менеджер</b> Оперативное решение всех вопросов	+	+	+
<b>Гарантия</b> Мы даём гарантию на все работы до 3 лет	+	+	+